



ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านยางตัวน - ต่อเขต หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลโมคลาน  
รายละเอียด กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย

ประกาศสัมพันธโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านนางไกร ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน แบบเลขที่ ยธ (6/2557)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 97/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1            | งานปรับพื้นที่ [ใช้เครื่องจักรกล]              | 1,000 | ตร.ม. | -          | -         | 2          | 2,000     | 2,000                       |          |
| 2            | ทรายหยาบรองพื้น                                | 40    | ลบ.ม. | 404        | 16,160    | 60         | 2,400     | 18,560                      |          |
| 3            | คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc.             | 120   | ลบ.ม. | 1,682      | 201,840   | 276        | 33,120    | 234,960                     |          |
| 4            | หินคลุกไหล่ทาง                                 | 30    | ลบ.ม. | 425        | 12,750    | 50         | 1,500     | 14,250                      |          |
| 5            | เหล็กเสริม Ø RB 15 มม.                         | 17    | เส้น  | 346        | 5,882     | -          | -         | 5,882                       |          |
| 6            | เหล็กเสริม Ø RB 19 มม.                         | 2     | เส้น  | 579        | 1,158     | -          | -         | 1,158                       |          |
| 7            | ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. | 800   | ตร.ม. | 35         | 28,000    | 5          | 4,000     | 32,000                      |          |
| 8            | แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (เหลมาซ่า)                 | 2     | ชุด   | -          | -         | 3,000      | 6,000     | 6,000                       |          |
| 9            | ค่าแรงประกอบแบบเหล็ก                           | 60    | ตร.ม. | -          | -         | 105        | 6,300     | 6,300                       |          |
| 10           | ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว                               | 3     | ท่อ   | 65         | 195       | -          | -         | 195                         |          |
| 11           | แอสฟัลท์                                       | 40    | ลิตร  | 25         | 1,000     | -          | -         | 1,000                       |          |
| 12           | กระดาษงานย่อย                                  | 1     | แผ่น  | 500        | 500       | -          | -         | 500                         |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรง<br>Factor F = 1.3574      |       |       |            |           |            |           | 322,805                     |          |
|              |                                                |       |       |            |           |            |           | 438,175.51                  |          |
| 13           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                       | 1     | ป้าย  | 3,000      | 3,000     | -          | -         | 3,000                       |          |
|              | รวมราคางบประมาณทั้งหมด                         |       |       |            |           |            |           | 441,175.51                  |          |
|              | คิดเป็นเงินงบประมาณ                            |       |       |            |           |            |           | 441,000                     |          |

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยางดั่ววน – ต่อเขต ม.๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ